

FACTURE N° 5120058

N/REF : 1/12/2025 9H40 C:001361 I:00027
V/REF : devis signé
V/Email reçu le Lundi 01/12/2025 à 9H40

SELON DEVIS N° 5110062

SDC 'Le signal'
C/O NG PROPERTY
1 RUE CLAUDE CHAPPE
69370 ST DIDIER AU MONT D'OR

V/REF.IMM. 1150
IMMEUBLE : LE SIGNAL
2/4/6 CHEMIN DU SIGNAL
69110 STE FOY LES LYON

Saint Priest, le 12 Décembre 2025

ADRESSE : ALLEE 6 CONTACT MME CHAMPONNOIS 04 78 86 02 43
Motif de la demande : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°5110062 DU 30/11/2025
D UN MONTANT DE 899,97 EUROS HT
Donneur d'ordre : Mme E. PINTO

TRAVAUX REALISES LE 09/12/2025 :
AFFICHAGE ET COUPURE D'EAU
DEPOSE DE L'ENSEMBLE DE LA CUVETTE SANS CASSER
ENLEVEMENT DE L'ANCIENNE VIDANGE EN PLOMB
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE EVACUATION PVC DIAMETRE 100 SUR 1
METRE AVEC 2 COUDES 90 ° OU 45° FEMELLE/FEMELLE POUR LA POSE D'UNE
PIPE WC DROITE
RACCORDEMENT D'UNE NOUVELLE VIDANGE PVC DN 40 SUR 0,50 METRE AVEC JOINT
ELASTOMERE 50/40, TE DIAMETRE 40, MANCHON DIAMETRE 40 ET JOINT
CAOUTCHOUC NOIRE POUR CUIVRE.
POSE DE 2 JOINTS CIMENT PROMPT
CONTROLE ETANCHEITE.
REMISE EN PLACE DE LA CUVETTE
NETTOYAGE CHANTIER
NOUS LAISSERONS SUR PLACE UNE TRAPPE DE VISITE 30X30 A METTRE EN
PLACE PAR LE PLAQUISTE LORS DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER EMAIL en CC le 12/12/25 à 09H42 epinto@ngproperty.fr
MP LCOMPTER Email envoyé le 12/12/25 à 09H42 Mme M FERREIRA LIMA
TU TT EMAIL ENVOYÉ LE 01/12/25 A 08H32 MME E. PINTO

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	899,97	899,97
	TOTAL H.T.		899,97
	T.V.A. a 10,00%		89,99
	TOTAL T.T.C.En EURO		<u>989,96</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

Quantité	Fournitures	P.U. HT		
1,00	Raccord a coller pvc/cuivre	ric53920	2,79	2,79
1,00	Ciment prompt 5 kg		12,69	12,69
1,00	Trappe de visite 30x30		52,98	52,98
0,50	gravat en decharge		86,83	43,41
0,40	Colle(s) pvc (fourniture de)		21,07	8,42
TOTAL H.T.				899,97
T.V.A. à 10,00%				89,99
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>989,96</u>

Validité du devis : 6 mois à compter de la date d'émission.

Conditions de règlement : virement à 30 jours date de facture sauf conditions particulières convenues entre nous.

Dans l'attente de décision, nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos salutations les meilleurs.

LA DIRECTION

BPA LE 01/12/2025

NG Partners
SAS au capital de 75 888 €
1 rue Gléride Chappe
Saint-Denis du Mont d'Or
Siret : 506 470 881 00078 - NAF 6831Z