

FACTURE N° 6050009

N/REF : 2/04/2026 11H02 C:000033 I:00747
V/REF : DEVIS SIGNÉ
V/Email reçu le Jeudi 02/04/2026 à 11H02

SELON DEVIS N° 6030044

Sdc 'Louis Loucheur'
C/O GRAND LYON HABITAT Syndic
2 PLACE DE FRANCFORT
CS 13754
69444 LYON CEDEX 03

V/REF.IMM. 0015
IMMEUBLE : LOUIS LOUCHEUR
3 a 9 RUE LOUCHEUR/23,25-27
FRATERNELLE/50-52 LA GRANGE
69009 LYON

Saint Priest, le 06 Mai 2026

ADRESSE : ALLEE 3 (LOUCHEUR) -MR SIMILE EDUCATEUR DE MR PFLAUM : 0610358563.
M.PFLAUM TEL 0612096904 5EME ETAGE ENVOYER MSG PAS
DAPPEL CAR PERSONNE SOURDE
MR HIMDI 4EME ETAGE TEL 06 13 22 72 61

Motif de la demande : Votre accord sur notre devis n° 6030044 du 27/03/2026 d un montant de
2506,35€ HT

Donneur d'ordre : Mme M MOREL

COUPURE D'EAU
DEPOSE LAVABO ET COLONNE SOUS RESERVE DE CASSE
BOUCHONNAGE DES ARRIVEES D'EAU DU LAVABO
CONDAMNATION DU LAVABO PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
BROCHAGE DALLE SOL DU 5EME ETAGE
OUVERTURE PLACO EN HAUTEUR AU 4EME ETAGE POUR MODIFICATION VIDANGE
POSE D'UNE TRAPPE 40X40
REPLACEMENT DE LA PORTION FUYARDE
REPRISE DES EVACUATIONS
REPLACEMENT DU VIDAGE
EVACUATION DES GRAVATS
REPOSE DU LAVABO / COLONNE
REFECTION DU JOINT SILICONE
CONTROLE ETANCHEITE DE L'ENSEMBLE

SI CASSE DU LAVABO/COLONNE LORS DE LA DEPOSE, LE REMPLACEMENT N'EST PAS
COMPRIS DANS LE DEVIS. LA FOURNITURE SERA FACTUREE EN SUPPLEMENT.

A VOTRE CHARGE LA REMISE EN ETAT PAR UN PLAQUISTE.

LES TRAVAUX D'EMBELLISSEMENTS, REPRISE ENDUIT, PEINTURE, FAIENCE, PLACO,
TAPISSERIE, NE SONT PAS COMPRIS DANS LE DEVIS.

NOS INTERVENTIONS DES 29/04 ET 30/04/2026 : TRAVAUX CONFORME AU DEVIS

A NOTER : PREVOIR L'INTERVENTION D'UN PLAQUISTE ET CARRELEUR POUR LA REFECTION DU PLACO SOUS LAVABO DANS LE LOGEMENT DE M. PFLAUM AINSI QUE LA REFECTION DU PLACO ET CARRELAGE DU LOGEMENT DE M. HIMDI AU 4EME ETAGE

COMMENTAIRES : MP LCOMPTER EMAIL en CC le 06/05/26 a 09H42 m.morel@grandlyonhabitat.fr

MP LCOMPTER Email envoyé le 06/05/26 a 09H42 Mme A. DECHAUX-BLANC

PREVOIR L'INTERVENTION D'UN PLAQUISTE / CARRELEUR DANS LE LOGEMENT DE M. PFLAUM ET M. HIMDI

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2506,35	2506,35
	TOTAL H.T.		2506,35
	T.V.A. a 10,00%		250,63
	TOTAL T.T.C.En EURO		2756,98

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

N/REF : 26/03/2026 14H30 C:000033 I:00747

V/Email reçu le Jeudi 26/03/2026 à 14H30

V/REF.IMM. 0015

IMMEUBLE : LOUIS LOUCHEUR
3 à 9 RUE LOUCHEUR/23,25-27
FRATERNELLE/50-52 LA GRANGE
69009 LYON

Sdc 'Louis Loucheur'
C/O GRAND LYON HABITAT Syndic
2 PLACE DE FRANCFORT
CS 13754
69444 LYON CEDEX 03

Saint Priest, le 27 Mars 2026

ADRESSE : ALLEE 3 (LOUCHEUR) - M.PFLAUM TEL 0612096904 5EME ETAGE ENVOYER MSG PAS
DAPPEL CAR PERSONNE SOURDE
MR HIMDI 4EME ETAGE TEL 06 13 22 72 61

Motif de la demande : DEVIS SUITE REF 19/02/2026 16H43 POUR REPARATION DE LA FUITE LOCALISEE
SUR TUYAU ACIER PERCE

Donneur d'ordre : Mme L NAGNOUG

COUPURE D'EAU
DEPOSE LAVABO ET COLONNE SOUS RESERVE DE CASSE
BOUCHONNAGE DES ARRIVEES D'EAU DU LAVABO
CONDAMNATION DU LAVABO PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
BROCHAGE DALLE SOL DU 5EME ETAGE
OUVERTURE PLACO EN HAUTEUR AU 4EME ETAGE POUR MODIFICATION VIDANGE
POSE D'UNE TRAPPE 40X40
REEMPLACEMENT DE LA PORTION FUYARDE
REPRISE DES EVACUATIONS
REEMPLACEMENT DU VIDAGE
EVACUATION DES GRAVATS
REPOSE DU LAVABO / COLONNE
REFECTION DU JOINT SILICONE
CONTROLE ETANCHEITE DE L'ENSEMBLE

SI CASSE DU LAVABO/COLONNE LORS DE LA DEPOSE, LE REMPLACEMENT N'EST PAS
COMPRIS DANS LE DEVIS. LA FOURNITURE SERA FACTUREE EN SUPPLEMENT.

A VOTRE CHARGE LA REMISE EN ETAT PAR UN PLAQUISTE.

LES TRAVAUX D'EMBELLEMENTS, REPRISE ENDUIT, PEINTURE, FAIENCE, PLACO,
TAPISSERIE, NE SONT PAS COMPRIS DANS LE DEVIS.

COMMENTAIRES : MP TT EMAIL en CC le 27/03/26 à 15H59 L.nagnoug@grandlyonhabitat.

MP TT Email envoyé le 27/03/26 à 15H59 Mme A. DECHAUX-BLANC

=====			
Quantité	Main d'oeuvre	P.U. HT	
1,00	MO ET DEPLACEMENT PLOMBIER		
		2168,00	2168,00
Quantité	Fournitures	P.U. HT	
1,00	Culotte(s) simple pvc dn 100	8,18	8,18
2,00	Mètre(s) de PVC dn 100	4,62	9,24
2,00	Joint(s) élastomère Dn100	8,62	17,24
1,00	Tampon(s) double 100/50/40	13,51	13,51
1,00	Elastomère dn63	54,54	54,54
1,00	Elastomère dn50	48,93	48,93
3,00	Té(s) PVC dn 40 FF	3,37	10,11
1,00	Té(s) PVC dn 50 FF	5,58	5,58
1,00	Manchon(s) PVC dn 32	0,31	0,31
2,00	Bouchon(s) de visite PVC dn 40	7,86	15,72
6,00	Coude(s) PVC dn 40 - FF 45°	1,30	7,80
4,00	Coude(s) PVC dn 40 - FF 90°	1,41	5,64
1,00	Manchon(s) PVC dn 50	1,95	1,95
1,00	Mètre(s) de PVC dn 50	3,86	3,86
1,00	Mètre(s) de PVC dn 32	2,08	2,08
1,00	Vidage(s) double évier	39,06	39,06
1,00	Siphon(s)	8,77	8,77
1,00	Cartouche(s) de silicone-joint	16,12	16,12
0,50	gravat en decharge	89,43	44,71
1,00	Forfait petites fournitures (colle, joint, f	25,00	25,00
TOTAL H.T.			2506,35
T.V.A. à 10,00%			250,63
TOTAL T.T.C. En EURO			2756,98

BON POUR ACCORD LE 02/04/2026
SDC LOUIS LOUCHEUR
P/O GRAND LYON HABITAT MELANIE MOREL

GRAND LYON HABITAT
 2, place de Francfort - CS 13754
 69444 LYON Cedex 03
 RCS LYON B 399 898 345 - APE 6820A

Validité du devis : 6 mois à compter de la date d'émission.

Conditions de règlement : virement à 30 jours date de facture sauf conditions particulières convenues entre nous.

Dans l'attente de décision, nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos salutations les meilleurs.

LA DIRECTION