

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

AVOIR N°4050023

SUR FACTURE N° 4020044
N/REF : 30/05/2023 15H05 C:025718 I:27609

V/Email reçu le Mardi 30/05/2023 à 15H05

V/REF.IMM. 0901
IMMEUBLE : VILLENEUVE -0901
GALERIE DE L'ARLEQUIN
VILLENEUVE 30/40/42 -COURS.3-6
38000 GRENOBLE

SOLIHA
Isere Savoie
Solidaires Pour l'Habitat
37 RUE DE LA LIBERTE
38600 FONTAINE

Fontaine, le 22 Mai 2024

Référence Marché: Lot 4-Plomberie-Vmc(Copro)-Gaz

LOCALISATION : ALLEE 42 ARLEQUIN BAT B LOGEMENT 29 M.CHADLI LARBI 06 38 77 82 10
3EME ETAGE
FILLE CHADLI 06 38 77 82 10

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 3030020 du 17/03/2023 d un montant de
9291.38€TTC

Donneur d'ordre : M. T ROBERT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

TRAVAUX D'ADAPTATION AU HANDICAP

COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
DEPOSE DE LA FAIENCE EXISTANTE
DEPOSE DU SOL EXISTANT
DEPOSE DES ELEMENTS SANITAIRES DE LA SALLE DE BAIN
REPRISE DES MURS EN WEDI AVEC CREATION CAISSON 10CM SUR LA DROITE DU
BAC A DOUCHE POUR PASSAGE DES EVACUATIONS DU LAVABO
CREATION D'UNE CLOISON WEDI SUR LA GAUCHE DU BAC A DOUCHE
POSE D'UN BAC A DOUCHE 120X80
REFECTION DES ALIMENTATIONS D'EAU FROIDE ET EAU CHAUDE AVEC POSE DU
MITIGEUR THERMOSTATIQUE ET DES EVACUATIONS BAC ET LAVABO
POSE DE FAIENCE DANS L'ESPACE DOUCHE ET SUR POURTOUR DU LAVABO SUR 9M2
POSE DE 2M2 DE SOL ANTIDERAPANT
POSE D'UNE PAROI DE DOUCHE 120CM ACCES FACE 3 VANTAUX COULISSANT
POSE D'UN ENSEMBLE DE DOUCHE (BARRE DE DOUCHE + FLEXIBLE + POMMEAU)
POSE D'UNE BARRE DE MAINTIEN DROITE 30CM
POSE D'UN SIEGE DE DOUCHE GRANDE TAILLE
POSE DU LAVABO AVEC COLONNE 60X50 ET DU MITIGEUR
POSE DU WC REHAUSSE COMPLET 67X36
POSE D'UNE BARRE DE RELEVAGE A COTE DU WC
REMISE EN EAU DU LOGEMENT
CONTROLE ETANCHEITE ET NETTOYAGE DU CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES PRESTATIONS EN ELECTRICITE
NOTRE INTERVENTION DU 5 AU 9/06

OBSERVATIONS :

Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U.	HT	
1,00	Deplacement	78,40		-78,40
1,00	Mise en dechetterie	78,40		-78,40
1,00	Petites fournitures	390,00		-390,00
1,00	Pose receveur de douche complet	1712,92		-1712,92
1,00	Pose lavabo complet	490,08		-490,08
1,00	Pose WC sureleve complet	495,95		-495,95
1,00	Pack WC sureleve	444,76		-444,76
1,00	Pose paroi de douche 120cm coulissante	956,31		-956,31
1,00	Pose des barres de maintien	391,99		-391,99
1,00	Pose du siege de douche grande taille	748,06		-748,06
1,00	Pose du sol	639,84		-639,84
1,00	Refection des murs avant faience	850,00		-850,00
1,00	Pose de la faience 9m2	1170,00		-1170,00
TOTAL H.T.				-8446,71
T.V.A. a 10,00%				-844,67
TOTAL T.T.C.En EURO ____				-9291,38

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale