



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4102223

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 10/09/2024 13H56 C:000847 I:08554
V/REF : MAIL
V/Email reçu le Mardi 10/09/2024 a 13H56

SELON DEVIS N° 4092037

SDC "6 RUE DE LA MONNAIE"
S/C MTI IMMOBILIER
2 RUE TEDENAT
30000 NIMES

IMMEUBLE : 6 RUE DE LA MONNAIE
6 RUE DE LA MONNAIE
30000 NIMES

Nîmes, le 28 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 6 RUE DE LA MONNAIE
M. LELOUCHE 06 06921084 POUR ACCES

MOTIF : REMPLACEMENT ET MODIFICATION DU CHEMINEMENT DES ECOULEMENTS D'EAU USÉE
DANS LA COUR INTÉRIEURE ACCESSIBLE PAR LA FENETRE DE LA CHAMBRE
DE M.LELOUCHE

Votre accord sur notre devis n° 4092037 du 10/09/2024 d un montant de
2726,00 € H.T ET DE 2998,60€ T.T.C

Donneur d'ordre : M. O HENRY (GEA)

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC M. LELOUCHE
AFFICHAGE EN COPROPRIÉTÉ POUR COUPURE D'EAU ET NON UTILISATION DES
ÉCOULEMENTS
MISE A DISPOSITION D'UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS FORMÉS EN SOUS-SECTION 4
ÉQUIPÉS D'UN VÉHICULE ATELIER

MISE EN SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAUX AU NIVEAU DE LA VERRIERE
DÉCOUPE ET DÉPOSE DE LA GRILLE DE PROTECTION
DÉCOUPE ET DÉPOSE DES CONDUITES D'ÉVACUATION D'EAU USÉE EN PARTIES
SAINES ET RETRAIT DU BRANCHEMENT SUR LE DÉPART D'ÉCOULEMENT EN
FIBROCIMENT
CONDAMNATION DE CE DÉPART AVEC CIMENT PROMPT ET CALENDRITE
FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAUX RÉSEAUX EN PVC DN 100 ET DN 125, FIXÉS
SUR COLLIERS MÉTALIQUES DANS LA COUR INTÉRIEURE ET RACCORDEMENT DE
L'ENSEMBLE DES ÉCOULEMENTS
POSE DE T AVEC TAMPON DE VISITE POUR PERMETTRE L'ENTRETIEN ET D'UN
CLAPET D'ÉVENT ANTI SIPHONIQUE
PERCEMENT DU MUR DE SÉPARATION VERS L'INTÉRIEUR DE LA COPROPRIÉTÉ POUR
LE PASSAGE DU NOUVEAU RÉSEAU
POSE DE CE NOUVEAU RÉSEAU EN PVC DN 125 SUR COLLIERS MÉTALIQUES SUR LE



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4102223

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

PALIER DU 1ER ÉTAGE
RACCORDEMENT SUR LA DESCENTE D'EAU USÉE EN FIBROCIMENT AVEC CULOTTE DE
BRANCHEMENT ADAPTÉE AVEC MANCHONS ELASTOMERE SUR LES EXISTANTS (PHASE
RÉALISÉE AVEC RESPECT DES REGLES EN SOUS-SECTION 4)
ESSAIS ET CONTRÔLE DU BON ÉCOULEMENT DES EAUX AINSI QUE DE LA BONNE
ÉTANCHÉITÉ
REBOUCHAGE DE LA TRAVERSÉE DU MUR AU PLÂTRE ET AU CIMENT
REPOSE DE LA GRILLE DE PROTECTION
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 03/10/24 a 15H09 M. O HENRY (GEA)

TRAVAUX TERMINES

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Main d'oeuvre et déplacement	2178,00	2178,00
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	Fournitures	548,00	548,00
TOTAL H.T.			2726,00
T.V.A. a 10,00%			272,60
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>2998,60</u>

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN