



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070170

N/REF : 10/06/2025 9H15 C:002640 I:03476
V/REF : F24894
V/Email reçu le Mardi 10/06/2025 à 9H15

SELON DEVIS N° 5020002

V/REF.IMM. ALH-2079

IMMEUBLE : LES ECOLES

4a6/16a22, RUE DE CHAMPAGNEUX

78 a 86, RUE DE MONTAGNY

69008 LYON

ALLIADE HABITAT
Service Sinistres
Centre de Paiement
173 AVENUE JEAN JAURES-CS30407
69364 LYON CEDEX 07

Dardilly, le

30 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : GARAGE RUE DE CHAMPAGNEUX - PC DANS LES GARAGES CONTACTER MME GHOUA
TEL 06 29809446

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5020002 du 06/02/2025 d'un montant de

Donneur d'ordre : Mme I. PAILLER

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

NOS INTERVENTIONS DES 11,12,13 ET 16/06/2025 SUITE A VOTRE ACCORD SUR LE DEVIS 5020002 CONCERNANT LA REMISE EN TEAT DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU GARAGE AU NIVEAU -1 SUITE A INCENDIE, SOIT :

LOCAL TABLEAU ELECTRIQUE :

LE REMPLACEMENT D'UN BAES D'AMBIANCE SATI LED 400LM/1H IP42 IK07 DE MARQUE EATON ET UN BAES D'ÉVACUATION SATI LED 45LM/1H IP42 IK07 DE MARQUE EATON EN LIEU ET PLACE NOIRCIS PAR LA SUIE

LOCAL GARDIEN :

REFECTION DE L'ALIMENTATION ECLAIRAGE ET BAES AINSI QUE LA REFECTION DE LA LIGNE PRISE DEPUIS LE TABLEAU ELECTRIQUE DES PCM SITUE DANS LES GARAGES NIVEAU -1

IL A EGALEMENT ETE PREVU LE REMPLACEMENT DES CHEMINEMENTS SOUS TUBE IRL DES CIRCUITS PRISE, AINSI QUE LE REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS

CIRCULATION -1 ALLEE 4 :

LE REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS NOIRCIS PAR LA SUIE : LE REMPLACEMENT DE 3 HUBLOTS LED A DETECTION SECURLITE VOILA ACCES 4000K 1600LM ANTIVANDAL, LE REMPLACEMENT DE 3 BAES D'EVACUATION SATI LED 45LM/1H IP42 IK07 DE MARQUE EATON ET LE REMPLACEMENT D'UNE PARTIE DES CHEMINEMENTS SOUS TUBE IRL(LES LIGNES EXISTANTES ONT ETE CONSERVEES).

SAS ALLEE 86 NIVEAU -1 :

LE REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS NOIRCIS PAR LA SUIE :REEMPLACEMENT D'UN



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5070170

HUBLOT LED A DETECTION SECURLITE VOILA ACCES 4000K 1600LM ANTIVANDAL ET 1 BAES D'EVACUATION SATI LED 45LM/1H IP42 IK07 DE MARQUE EATON.

SAS ALLEE 84 NIVEAU -1 :
LE REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS NOIRCIS PAR LA SUITE : REMPLACEMENT D'UN HUBLOT LED A DETECTION SECURLITE VOILA ACCES 4000K 1600LM ANTIVANDAL ET 1 BAES D'EVACUATION SATI LED 45LM/1H IP42 IK07 DE MARQUE EATON.

SAS ALLEE 82 NIVEAU -1 :
LE REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS NOIRCIS PAR LA SUITE : REMPLACEMENT D'UN HUBLOT LED A DETECTION SECURLITE VOILA ACCES 4000K 1600LM ANTIVANDAL ET 1 BAES D'EVACUATION SATI LED 45LM/1H IP42 IK07 DE MARQUE EATON.

GAINE TECHNIQUE EDF NIVEAU -1 :
REPLACEMENT DES DERIVATIONS DE TERRE 35MM2 DONT L'ISOLANT A FONDU LORS DE L'INCENDIE. IL SERA ÉGALEMENT PRÉVU LE REMPLACEMENT DE DEUX BORNERS IL A ÉGALEMENT ÉTÉ PRÉVU LE REMPLACEMENT DE DEUX BORNERS DERIVATEUR DE DE TERRE DANS CETTE MEME GAIN TECHNIQUE.

TRAVEE GARAGE ENTRE LES ALLEES 4 ET 6 :
REFECTION PARTIELLE DE L'ALIMENTATION ECLAIRAGE ET BAES DEPUIS LE TABLEAU ELECTRIQUE DES PCM SITUE DANS LES GARAGES NIVEAU -1 JUSQU'AUX ZONES SAINES AFIN DE POUVOIR CONSERVER AU MAXIMUM LES INSTALLATIONS EXISTANTES
REPLACEMENT DES CHEMINEMENTS SOUS TUBE IRL DES CIRCUITS MENTIONNES ET LE REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS HS OU NOIRCIS PAR LA SUITE, SOIT LE REMPLACEMENT DE 12 BAES D'EVACUATION SATI LED 45LM/1H IP42 IK07 DE MARQUE EATON, REMPLACEMENT DE 11 GRILLES DE PROTECTION POUR BAES LED, REMPLACEMENT D'UN HUBLOT LED A DETECTION SECURLITE VOILA ACCES 4000K 1600LM ANTIVANDAL ET LE REMPLACEMENT DE 11 REGLETTES LED A DETECTION DE MARQUE RZB PLANOX ECO, 32/47 W, 4700/6800 LM 4000K.

TRAVEE GARAGE ENTRE LES ALLEES 86 A 80 :
REFECTION PARTIELLE DE L'ALIMENTATION ECLAIRAGE ET BAES DEPUIS LE TABLEAU ELECTRIQUE DES PCM SITUE DANS LES GARAGES NIVEAU -1 JUSQU'AUX ZONES SAINES AFIN DE POUVOIR CONSERVER AU MAXIMUM LES INSTALLATIONS EXISTANTES
IL SERA ÉGALEMENT PRÉVU LE REMPLACEMENT DES CHEMINEMENTS SOUS TUBE IRL DES CIRCUITS MENTIONNES ET LE REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS HS OU NOIRCIS PAR LA SUITE, SOIT LE REMPLACEMENT DE 12 BAES D'EVACUATION SATI LED 45LM/1H IP42 IK07 DE MARQUE EATON, REMPLACEMENT DE 12 GRILLES DE PROTECTION POUR BAES LED ET LE REMPLACEMENT DE 15 REGLETTES LED A DETECTION DE MARQUE RZB PLANOX ECO, 32/47 W, 4700/6800 LM 4000K.

TRAVEE GARAGE ENTRE L'ALLEE 80 ET LE PORTAIL DES GARAGES :
REPLACEMENT DES EQUIPEMENTS NOIRCIS PAR LA SUITE SOIT LE REMPLACEMENT DE 5 BAES D'EVACUATION SATI LED 45LM/1H IP42 IK07 DE MARQUE EATON, REMPLACEMENT DE 5 GRILLES DE PROTECTION POUR BAES LED ET LE REMPLACEMENT



FACTURE N° 5070170

Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

DE 7 REGLETTES LED A DETECTION DE MARQUE RZB PLANOX ECO, 32/47 W,
4700/6800 LM 4000K

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	I/Local tableau electrique	249,39	249,39
1,00	II/Local gardien	1337,82	1337,82
1,00	III/Circulation -1 allée 4	662,30	662,30
1,00	IV/SAS allée 86 niveau -1	214,00	214,00
1,00	V/SAS allée 84 niveau -1	214,00	214,00
1,00	VI/SAS allée 82 niveau -1	214,00	214,00
1,00	VIII/Gaine technique EDF niveau -1	428,32	428,32
1,00	IX/Travée garage entre allées 4 et 6	2631,93	2631,93
1,00	X/Travée garage entre allées 86 et 80	3362,27	3362,27
TOTAL H.T.			9314,03
T.V.A. a 10,00%			931,40
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>10245,43</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

SERVICE SINISTRES
173 Avenue Jean Jaurès
69007 LYON
Emetteur : MME Isabelle PAILLER

SARL AMES ELECTRICITE
12 CHEMIN DES GORGES
69570 DARDILLY

1006-0915.

Prestation Parties Communes

HP 2079 - INC 250059 - régul devis 5020002, Travaux à réaliser entre le 25/07/2025 et le 25/07/2025

Votre contact : M. KHALID BOUALAOU (06 29 54 94 29)

LES ECOLES (ALH - 2079 - 0001 - GGE1)
rue de Montagny accès garages
69008 LYON 8EME ARRONDISSEMENT

	P.U.HT (€)	Quantité	Montant HT (€)	TVA
ELF - .Electricite	9314,03	1,00 U	9314,03	10,00%
suite sinistre incendie, bon de régularisation sur devis				
5020002 travaux réalisés pour remise en état installation				
électrique garage niveau -1				

Virement CE

30 jours réception fact.(*)

(*) sauf si le contrat prévoit une procédure de constatation de la conformité des prestations.

Total HT		9314,03 €
Total TVA	10,00%	931,40 €
Total TTC		10245,43 €

Veuillez adresser votre facture dans les 15 jours suivant la réalisation des travaux, en indiquant la date d'exécution et la référence de notre commande, à l'adresse suivante :

Alliade Habitat
Centre de paiement
173 avenue Jean Jaurès CS 30407
69364 LYON cedex 07

Still

Le responsable de l'entreprise destinataire de cette commande s'engage à appliquer les **principes généraux de prévention** conformément à l'article L230-2 du code du travail. Il est rappelé que toute co-activité est interdite dans les logements vacants ou occupés. En cas de **danger, accident ou incident**, il devra alerter les services de secours (18 ou 112) et informer Alliadé Habitat au 04-72-89-22-22, ou à défaut l'ordonnateur de la commande.

Il s'engage également à :

- Avoir les qualifications nécessaires à l'exécution de la prestation
- Evaluer les risques et commenter à ses salariés les mesures de préventions
- Mettre en œuvre les protections collectives et individuelles ainsi que les signalisations appropriées, en privilégiant les protections collectives
- Utiliser des matériels sûrs et contrôlés (certification ou attestation de type CE)
- Evacuer quotidiennement les déchets par ses propres moyens
- Assurer la sécurité des biens et des personnes dans son périmètre d'intervention
- Ne rejeter aucun produit polluant dans les réseaux
- Respecter les interdictions de fumer
- Interdire à ses salariés la consommation d'alcool lors de l'intervention
- Si la nature des travaux nécessite la mise au point d'un Plan de Prévention des Risques, à ne pas commencer l'exécution avant la signature du PPR