

N/REF : 12/08/2024 9H09 C:002403 I:02999
V/REF : 23595
V/Email reçu le Lundi 12/08/2024 a 9H09

EFFICIENCE GTH

**1 RUE LOUIS BRAILLE - BP 20511
CAP COURROUZE - HALL A
35005 RENNES CEDEX**

IMMEUBLE : 6 ROMILLY
6 AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY
35000 RENNES

Rennes, le 09 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 6 ROMILLY - SOUS SOL / CONTACTER MME HAMONIAUX 06 98 44 11 54
QUI OUVRIRA

MOTIF : CANALISATION EU DÉBOITÉE / CASSÉE AU SOUS SOL -1 AU NIVEAU DE LA PORTE
D'ACCES AU SAS ASCENSEUR

Donneur d'ordre : Mme A HERVE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET RÉCUPÉRATION DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE
RÉFECTION COMPLETE DE 12 METRES DE CANALISATION DIAMETRE 125
FOURNITURE ET POSE DE PVC DIA 125, COLLIERS ET MANCHONS ÉLASTOMERES
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉVOIR UN NETTOYAGE COMPLET ET DÉSINFECTION DES LIEUX
SUPPOSITION D'ACTE DE MALVEILLANCE

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 14/08/24 a 10H14 Mme A HERVE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65	28,65
5,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 13/08	1	67,23	336,15
5,00	H(s)2ème personnel	2	49,78	248,90
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48	39,48
12,00	Metre(s) de PVC dn 125	1	7,69	92,28
10,00	Coude(s) PVC Dn 125 F/F 45°	1	12,53	125,30
2,00	Manchon adapt.élast.110-125/121-136	1	49,45	98,90
10,00	Collier(s) de fixation Dn 125	1	5,12	51,20
TOTAL H.T.				1020,86
T.V.A. a 10,00%				102,08
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1122,94</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.