

N/REF : 30/08/2024 16H12 C:000053 I:80007

V/Email reçu le Vendredi 30/08/2024 a 16H12

SELON DEVIS N° 4080072

V/REF.IMM. AMR

IMMEUBLE : RES.ARMORICAINE -AMR
6, COURS KENNEDY
RESIDENCE ARMORICAINE
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 6 KENNEDY - M TRAORE 07 54 57 36 09
PORTE N°693, 9° ÉTAGE
ASSOCIATION ESSORT M.MABILAIS 06 74 85 55 94 (SERA PRÉSENT AU RDV)

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4080072 du 29/08/2024 d un montant de
4781.06 € TTC

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DES 23, 24, 26, 27 ET 30/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE + TABLIER CARRELÉ.
DÉPOSE/REPOSE LAVABO SUR COLONNE.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT PAILLASSE.
DÉPOSE FAIENCE (11M2).
REPRISE RÉSEAU ALIMENTATION ET ÉVACUATION POUR ADAPTATION.
FACONNAGE ET POSE PAILLASSE.
APPLICATION PRIMMAIRE D'ACROCHE + SOUS COUCHE ÉTANCHÉITÉ.
FACONNAGE ET POSE FAIENCE 20X40 BLANC (11M2).
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + MITIGEUR BAIGNOIRE + VIDAGE
+ TABLIER MELAMINÉ.
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/10/24 a 15H05 Mme S ALI MOHAMED

TC TT Email envoyé le 29/08/24 a 14H14 Mme S ALI MOHAMED

NOUVELLE PROPOSITION SUITE RECLAMATION GESTE COMMERCIAL.
JE VOUS PRECISE QUE LES TEMPS D'ESTIMATION CHANTIER COMPRENENT :
- TEMPS FOURNISSEURS.
- TEMPS TRAJETS.
- TEMPS DECHETTERIES.
- TEMPS PONCTUEL BINOME (PORT CHARGE LOURDES).
JE VOUS INVITE A REVENIR VERS MOI SI BESOIN DE PRÉCISIONS
M.CRENN - 06 66 91 27 96 - PLOMBERIE35@SERVIMO.FR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	4346,42	4346,42
	TOTAL H.T.		4346,42
	T.V.A. a 10,00%		434,64
	TOTAL T.T.C.En EURO		4781,06

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

