

N/REF : 30/01/2025 11H42 C:008095 I:07274
V/REF : 4700380256
V/Email reçu le Jeudi 30/01/2025 a 11H42

ENGIE ENERGIE SERVICES

TSA 24320
92099 LA DEFENSE CEDEX

V/REF.IMM. 0023/0024

IMMEUBLE : BLOSNE -0023/0024
SQ.LA GALICIE/BALKANS/LANDREL
TORIGNE/ROUMANIE/GRIMAULT/BANA
35000 RENNES

Rennes, le 07 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 1 BANAT - OSCAR (TECHNICIEN ENGIE) 06 40 99 51 55

MOTIF : COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE EN VIDE SANITAIRE
CHIFFRAGE POUR RÉPARATIONS RÉSEAU CHAUFFAGE ENTRE LE REZ DE CHAUSSÉE
(CABINET MEDICAL) ET LE 1ER ETAGE

Donneur d'ordre : M. E LEGEAS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ACCES AU VIDE SANITAIRE
TENTATIVE DE FERMETURE DES 2 VANNES
CONSTAT: 1 VANNE EST CASSÉE
FERMETURE D'UNE SEULE VANNE
FUIITE REPÉRÉE ENTRE LE RDC ET LE 1ER ÉTAGE
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT AVEC PERCEMENT MU ET DALLE BÉTON
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LES 06 ET 07/02

INTERVENTION DU 05/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE SECTION CHAUFFAGE ACIER
FOURNITURE ET POSE SECTION CHAUFFAGE ACIER DÉPART ET RETOUR DU CABINET
MÉDICAL AU LOGEMENT 4593
MEULAGE TUYAUX ACIER, DÉCAPAGE PEINTURE
RACCORDEMENT RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES MITIGEURS
CONSTAT : FUITE SUR MITIGEUR LAVABO
COUPURE EAU FROIDE
TENTATIVE DE FERMETURE DE LA VANNE ECS : VANNE CASSÉE
REMARQUE : COUPURE GENERALE D'EAU CHAUDE LORS DE L'INTERVENTION, LA
PRESTATION EST DONC RÉALISABLE
DÉPOSE DU MITIGEUR LAVABO DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR LAVABO
REMISE EN EAU (UNIQUEMENT L'EAU FROIDE)
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA VANNE EAU CHAUDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
OUVERTURE VANNE D20/27 FEMELLE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE ACIER RETOUR PIED
DE COLONNE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS	:	NR	AB Email envoyé le 07/07/25 a 09H54 M. E LEGEAS
		NR	AB Email envoyé le 30/06/25 a 10H10 M. E LEGEAS
		NR	AB Email envoyé le 23/06/25 a 09H51 M. E LEGEAS
		NR	AB Email envoyé le 16/06/25 a 10H02 M. E LEGEAS
		NR	AB Email envoyé le 10/06/25 a 09H56 M. E LEGEAS
		NR	AB Email envoyé le 02/06/25 a 09H44 M. E LEGEAS
		MB	AB Email envoyé le 26/05/25 a 10H22 M. E LEGEAS
		NR	AB Email envoyé le 19/05/25 a 09H53 M. E LEGEAS
		NR	AB Email envoyé le 22/04/25 a 09H54 M. E LEGEAS
		NR	AB Email envoyé le 07/04/25 a 10H31 M. E LEGEAS
		NR	AB Email envoyé le 31/03/25 a 10H02 M. E LEGEAS
		NR	AB Email envoyé le 10/03/25 a 10H14 M. E LEGEAS
		BB	AB Email envoyé le 06/03/25 a 14H29 M. E LEGEAS

MG LCOMPTER Email envoyé le 24/02/25 a 16H42 M. E LEGEAS

MG LCOMPTER Email envoyé le 18/02/25 a 12H09 M. E LEGEAS

1102: MSG REP

MG LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 14H32 M. E LEGEAS

NR LCOMPTER Email envoyé le 31/01/25 a 16H18 M. E LEGEAS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65		28,65
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 31/01	1	67,23		168,07
6,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 05/02	2	69,24		450,06
6,50	H(s)2ème personnel Plomberie le 05/02	3	69,24		450,06
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 24/02	9	69,24		173,10
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/02	50	69,24		138,48
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,66		40,66
2,00	Vanne(s) sphere.12/17	2	34,30		68,60
2,00	Raccord(s) union acier 15/21	2	4,36		8,72
2,00	Réduction(s) laiton 15/21-12/17	2	1,26		2,52
1,00	Joint(s) filasse	2	0,18		0,18
1,00	Racc.Ecr.Tour.Sert.Multi D16	2	5,84		5,84
1,00	Mise en oeuvre chalumeau découpeur	2	19,58		19,58
4,00	Raccord(s) GEB0 12/17	2	22,59		90,36
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	9	40,66		40,66

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Equipement EPI VS	9	250,00	250,00
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	50	40,66	40,66
1,00	Mitigeur(s) lavabo	50	75,46	75,46
TOTAL H.T.				2091,14
T.V.A. a 20,00%				418,22
TOTAL T.T.C.En EURO				2509,36

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.